

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
<b>Total:</b>									<b>R\$ 726.000,00</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>R\$ 0,00</b>	
1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							R\$ 13.984,25	
1.1	Cotação - ORSE 51	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	6	M2	R\$ 372,59	R\$ 372,59	23,26%	R\$ 459,25	R\$ 2.755,50	DETALHAR
1.2	Cotação - 256 PRÓPRIO	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	1	UN	R\$ 9.109,81	R\$ 9.109,81	23,26%	R\$ 11.228,75	R\$ 11.228,75	DETALHAR
2		<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS</b>							R\$ 42.899,76	
2.1	Cotação - PRÓPRIO	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	6	MESES	R\$ 5.800,71	R\$ 5.800,71	23,26%	R\$ 7.149,96	R\$ 42.899,76	DETALHAR
3		<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO 01</b>							R\$ 115.626,50	
3.1	Outros - 4011209	Regularização do subleito	88.264,50	M2	R\$ 1,06	R\$ 1,06	23,26%	R\$ 1,31	R\$ 115.626,50	DETALHAR
4		<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO 02</b>							R\$ 105.174,12	
4.1	Outros - 4016007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	18.582,00	M3	R\$ 4,59	R\$ 4,59	23,26%	R\$ 5,66	R\$ 105.174,12	DETALHAR
5		<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO 03</b>							R\$ 446.608,76	
5.1	SINAPI - 93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	81.909,46	M3XKM	R\$ 3,09	R\$ 3,09	23,26%	R\$ 3,81	R\$ 312.075,05	DETALHAR
5.2	SINAPI - 100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_ 11/2019	18.582,02	M3	R\$ 1,31	R\$ 1,31	23,26%	R\$ 1,61	R\$ 29.917,05	DETALHAR
5.3	Outros - 5502978	Compactação de revestimento primário	18.582,00	M3	R\$ 4,57	R\$ 4,57	23,26%	R\$ 5,63	R\$ 104.616,66	DETALHAR
6		<b>SINALIZAÇÃO</b>							R\$ 1.706,61	
6.1	Outros - 5213458	Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	3	UN	R\$ 461,52	R\$ 461,52	23,26%	R\$ 568,87	R\$ 1.706,61	DETALHAR